

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม  
โครงการตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2566

ประเภทงาน/โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเนินมะยม-ไนไร่		
สถานที่	หมู่ที่ 5 ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	ราคาน้ำมันเขต อ.เมือง	34.00-34.99 บาท/ลิตร
ระยะทาง	213.00 เมตร		
ผิวจราจร	6.00 เมตร		
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่	6 มิถุนายน 2566		

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานกรุยทางลาดป่า	426.00	ตร.ม.	1.74	741.24	1.3624	2.37	1,009.87	
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (ผิว AC 5 ซม.)	1,278.00	ตร.ม.	15.64	19,987.92	1.3624	21.31	27,231.54	
3	งานขุดรื้อผิวคอนกรีตเดิมพร้อมขนย้าย	6.00	ตร.ม.	117.30	703.80	1.3624	159.81	958.86	
4	งานทรายรองพื้นใต้ผิวคอนกรีตบดอัดแน่น	64.00	ลบ.ม.	719.62	46,055.68	1.3624	980.41	62,746.26	
5	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 15 ซม. ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ทช-2-201 (1)/45 แก้ไขครั้งที่ 1	1,278.00	ตร.ม.	409.00	522,702.00	1.3624	557.22	712,129.20	
6	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	36.00	เมตร	266.26	9,585.36	1.3624	362.75	13,059.09	
7	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	91.00	เมตร	200.64	18,258.24	1.3624	273.35	24,875.03	
8	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	213.00	เมตร	55.16	11,749.08	1.3624	75.15	16,006.95	
9	งานหินคลุกปิดข้าง (แน่น)	5.00	ลบ.ม.	503.68	2,518.40	1.3624	686.21	3,431.07	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
10	งานตีเส้นจราจร	47.93	ตร.ม.	47.93	2,297.28	1.3624	65.30	3,129.82	
11	ป้ายโครงการ	1	ป้าย						
<b>ราคากลาง</b>								<b>864,577.69</b>	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	634,599.00
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

1. (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายทรงพล ศรีภักดิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

2. (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอาทิตย์ สีมาร์ภัย)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

3. (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชลาวุฒิ ศิริมหา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน