

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2566

ประเภทงาน/โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชากลาว-ห้วยมะเฟือง

สถานที่ หมู่ที่ 15 ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ราคาน้ำมันเขต อ.เมือง 31.00-31.99 บาท/ลิตร

ระยะทาง 153.00 เมตร

ผิวจราจร 6.00 เมตร

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566


หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	งานกรูยทางยางป้า	306.00	ตร.ม.	1.74	532.44	1.3624	2.37	725.40	
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ (ผิว AC 5 ซม.)	934.00	ตร.ม.	14.72	13,748.48	1.3624	20.05	18,730.93	
3	งานขุดหรือผิวคอนกรีตเดิมพร้อมขนย้าย	6.00	ตร.ม.	112.41	674.46	1.3624	153.15	918.88	
4	งานทรายรองพื้นใต้ผิวคอนกรีตบดอัดแน่น	46.00	ลบ.ม.	719.62	33,102.52	1.3624	980.41	45,098.87	
5	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 15 ซม. ตามแบบมาตรฐานเลขที่ ทช-2-201 (1)/45 แก้ไขครั้งที่ 1	934.00	ตร.ม.	377.45	352,538.30	1.3624	514.24	480,298.18	
6	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	24.00	เมตร	238.27	5,718.48	1.3624	324.62	7,790.86	
7	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	67.00	เมตร	169.96	11,387.32	1.3624	231.55	15,514.08	
8	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	153.00	เมตร	54.90	8,399.70	1.3624	74.80	11,443.75	
9	งานหินคลุกปิดข้าง (แน่น)	4.00	ลบ.ม.	503.68	2,014.72	1.3624	686.21	2,744.85	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
10	งานตีเส้นจราจร	34.43	ตร.ม.	290.00	9,984.70	1.3624	395.10	13,603.16	
11	ป้ายโครงการ	1	ป้าย						
ราคากลาง								596,868.96	


ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	438,101.12
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

1. (ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ


(นายอาทิตย์ สีมารักษ์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

2. (ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายชลาวุฒิ ศิริมหา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

3. (ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายมนู ยิ่งเสง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน